

Maßnahmen für das Deckenprog

Anlage 1 zu Vorlage 2021/014

Kostenschätzung auf Grundlage der STLB-Bau (Standarteistungsbuch Bau) in der aktuellen Fassung und Deckenprogramm 2020

Lage, siehe Pläne

Legende: DOB: Doppelte Oberflächenbehandlung
OB: Oberflächenbehandlung
POB: partielle Oberflächenbehandlung
DSK: Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
TD: Asphalttragdeckschicht (Heißeinbau)
DN: Asphaltdecke (Heißeinbau)
ESTS: Ertüchtigung vorh. Schottertragschicht
STS: neue Schottertragschicht

1) Verschließen von partiellen oberflächennahen Netzrissen

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Alter Lehmdor Weg Kuhdamm bis Geestrandtief	5		POB	4.000,00 €
Gesamtkosten				4.000,00 €

2) Ausgleich von Unebenheiten und Verschließen von partiellen Netzrissen

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Heiddornweg	4		DSK + POB	33.000,00 €
Langenwischweg	4		DSK + POB	14.000,00 €
Gesamtkosten				47.000,00 €

3) Ausgleich von Unebenheiten und vollflächige Oberflächenbehandlung

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Kreyenstraße Hirtenweg bis Lange Reihe	5		DSK + OB	74.000,00 €
Gesamtkosten				74.000,00 €

4) Ausbau Alt-Asphalt / Ertüchtigung der Schottertragschicht und Asphalttragdeckschicht im Heißeinbau

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Loyer Weg Emsoldstr bis Am Heidkamp	5		ESTS + TD	200.000,00 €
Gesamtkosten				200.000,00 €

5) Fräsen Alt-Asphalt / Ergänzung der Schottertragschicht und Aufbringen einer Tränkdecke

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Hohe Liethe	5		ESTS + Tränkdecke	12.000,00 €
Siedenmoorweg	4		ESTS + Tränkdecke	17.000,00 €
Gesamtkosten				29.000,00 €

geplante Ausgaben gemäß Kostenermittlung : **354.000,00 €**

Mittel für Heiß- und Kalteinbau: 265.000,00 €

Mittel für Patcher: 41.500,00 €

Zulage Heißeinbau Loyer Weg 47.500,00 €

Summe der Mittel aus der Haushaltsplanung : **354.000,00 €**

Die geplanten Ausgaben decken sich mit den einplanten Haushaltsmitteln