

# Maßnahmen für das Deckenprogramm 2024

Anlage 1 zu Vorlage 2024/016

Kostenschätzung auf Grundlage der STLB-Bau (Standardleistungsbuch Bau) in der aktuellen Fassung und Deckenprogramm 2021  
Lage, siehe Pläne

**Legende:** DOB: Doppelte Oberflächenbehandlung  
OB: Oberflächenbehandlung  
DSK: Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
ACTD: Asphalttragdeckschicht ( Heißeinbau )  
ACD: Asphaltdecke ( Heißeinbau )  
POB: partielle Oberflächenbehandlung  
ESTS : Ertüchtigung Schottertragschicht

## 1) Verschließen von partiellen oberflächennahen Netzrissen

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Am Heidkamp	3		POB	11.500,00 €
Am Hardenkamp	2		POB	7.000,00 €
Emsold Straße	2		POB	10.000,00 €
Denkmalsweg	2		POB	4.500,00 €
Mühlenstraße	3		POB	9.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>				<b>42.000,00 €</b>

## 2) Ausgleich von Unebenheiten und Verschließen von partiellen Netzrissen

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Leuchtenburger Str.	3		DSK + POB	15.000,00 €
Sandbergstraße	4		DSK + POB	12.500,00 €
<b>Gesamtkosten</b>				<b>27.500,00 €</b>

## 3) Ausbau Alt-Asphalt / Einbau Asphaltdeckschicht im Heißeinbau

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Loyer Weg	5		ACD partiell	21.000,00 €
Hankhauser Weg	5		ACD partiell	10.000,00 €
Mühlenstraße	5		ACD	44.000,00 €
Wendeweg	5		ACD	24.000,00 €
Sandbergstraße	5		ACD	59.500,00 €
Dörpstraat	5		ACTD	23.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>				<b>181.500,00 €</b>

## 4) Fräsen Alt-Straßenbelag / Ergänzung der Schottertragschicht und Aufbringen einer Tränkdecke

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Hunderjückweg	5		ESTS + Tränkdecke	49.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>				<b>49.000,00 €</b>

**geplante Ausgaben gemäß Kostenermittlung : 300.000,00 €**